

工程名称： 电脑针织实训室环境改造项目材料清单

序号	材料名称	特征描述	计量单位	工程量
	一、 5匹空调线路改造			1
1	配管	砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯 管dn20	m	43.6
2	配线	管内穿照明线路铜芯4mm2	m	210
3	4回路配电箱	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长0.5m	台	1
4	32A控制开关	微型空气开关(卡插式)安装	个	1
5	机械钻孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	2
	二、电脑横机及学生电脑线路改造			1
6	不锈钢桥架	1.钢制槽式桥架安装(100宽+100高、不 锈钢桥架) 2.桥架支撑架安装	m	10.6
7	双绞线缆	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放4对	m	537.6
8	配线	管内穿照明线路铜芯4mm2	m	216
9	配线	管内穿照明线路铜芯2.5mm2	m	314.4
10	32A控制开关	微型空气开关(卡插式)安装	个	2
11	插座	5孔单相暗插座15A安装	个	18
12	信息插座	安装光纤信息插座 双口	个	10
13	大型设备吊装（二次搬运）	大型设备吊装（二次搬运）	项	1
	三、工作台线路改造			1
14	天棚面龙骨及 饰面拆除	天棚面龙骨及饰面拆除	处	3
15	电力电缆	铜芯电力电缆敷设4mm2(五芯)	m	24.3
16	配管	砖、混凝土结构明配硬质聚氯乙烯 管dn25	m	23.3
17	4回路配电箱	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长0.5m	台	1
18	插座	5孔单相暗插座15A安装	个	10
19	凿（压）槽	配管砖墙凿沟DN32	m	2.86
20	恢复石膏板吊 顶天棚	恢复石膏板吊顶天棚	处	10
21	检修口400*400	成品检修孔	个	2
22	乳胶漆出新	夹板面 批腻子三遍、刷乳胶漆2遍(柱 、梁、天棚面批腻子、刷乳胶漆)	m2	12.6

[illegible]